

Техническое задание

для проведения тендера на выбор подрядной компании

для поставки и монтажа кондиционеров в офисных помещениях ЗАО «ДИКСИ Логистик» РЦ «Всходы» и РЦ «Чехов».

Необходимо произвести расчет параметров и подбор оборудования в соответствии с габаритами помещений, окон, количеству персонала в помещениях, указанными в таблице №1. Оборудование рассмотреть известных брендов, с достаточной и подтвержденной степенью надежности, развитой сервисной поддержкой. Произвести монтаж и пусконаладку кондиционеров.

Критерии выбора подрядной компании:

-ООО / РФ / Уставной капитал не менее 100 000 руб.

-Стоимость услуг

-Производитель оборудования

-Сроки поставки и монтажа

-Возможность отсрочки платежей

Таблица №1

№ п/п	Место размещения	площадь помещения	количество , размер окон	количество сотрудников в помещении	тип устанавливаемого кондиционера	Комментарии
РЦ «Всходы» Серпуховской район, дер.Всходы д.100						
1	Кабинет № 1 антресоль	54 м2	1.1 x1.7 - 3 шт.	20	кассетный кондиционер	
2	Кабинет №7 антресоль	36 м2	1.1x1.7 - 2 шт.	10	кассетный кондиционер	демонтировать существующий
3	Кабинет отдела персонала (возле столовой)	15 м2	1,80x1 м - 1 шт.	5	кассетный кондиционер	
4	Автоблок , класс №4 ПДД	24 м2	1.1x1.7- 1 шт.	20	кассетный кондиционер	
5	Автоблок , пом.№5 комната механиков	15 м2	1.1x1.7- 1 шт.	3	сплит-система	
6	Автоблок пом.№6- кабинет ИДД	18 м2	1.1x1.7- 2 шт.	5	кассетный кондиционер	
7	Антресоль Юр.отдел	27 м2	1,80 x 1м- 1 шт.	8	кассетный кондиционер	
8	Антресоль Юр.отдел, кабинет руководителя	8 м2	1 окно 1,80x1 м	1	сплит-система	
9	Антресоль , кабинет №5	36 м2	1.1x1.7- 2 шт.	9	кассетный кондиционер	демонтировать существующий


	Антресоль, кабинет финотдела	66 м2	1.1x1.7 - 4 шт.	15	2 шт. кассетных кондиционеров	демонтировать существующие
	антресоль, кабинет руководителя финотдела	8 м2	1.1 x1.7-1 шт.	1	сплит-система	демонтировать существующую
10	ДИКСИ Юг кабинет 1211, отдел финансов	70 м2	1.1 x1.1 - 2 шт.	20	2 шт. кассетных кондиционеров	

РЦ «Чехов», Чеховский р-н с/п Баранцевское, промзона Новоселки

11	РЦ "Чехов"кабинет №304	41 м2	без окон	7	сплит-система	
12	РЦ "Чехов", кабинет руководителя	27 м2	сплошное остекление, 1,12x5,46 м ; 1,12 x 3,5 м	1	кассетный кондиционер	
13	РЦ "Чехов", кабинет №205	33 м2	без окон	10	сплит-система	

Составил:

Руководитель отдела эксплуатации



Лемешко А.И.

Утверждаю:

Генеральный директор ЗАО «ДИКСИ Логистик»



Балачевцев А.В.